

PLANTA INÍCIO COM 2 DORMITÓRIOS



CORTE A–A



CORTE B–B



CORTE C–C



CORTE D–D



PLANTA INÍCIO COM 3 DORMITÓRIOS



ELEVAÇÃO 2



ELEVAÇÃO 1



ELEVAÇÃO 3

FONTE / DADOS DE BASE

AUTORES DO PROJETO / COLABORADORES

CDHU – Desenvolvimento e gestão

Equipe Técnica:	Irene Borges Rizzo Autoria e Coordenação	9 222 122 008 017 5633 ART
	Arq. Paulo E. B. Pignanelli Coordenação	ART
	Arq. Alberto Bunduki Arquitetura	ART
	Dario Crispim de Medeiros Técnico II	

LEGENDA/TABELAS

BLOCOS DIMINUIDOS EM 4cm.

QUADRO DE ACABAMENTO

PAREDE (revestimento)

1 – REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:2:9 ESPESSURA DE 8 mm.
2 – REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:2:9 ESPESSURA DE 15 mm.
3 – PAREDES REVESTIDAS COM AZULEJOS.

PAREDE (pintura)

1 – PINTURA LATEX PVA.
2 – PINTURA ESMALTE.
3 – PINTURA LATEX ACRILICO

PISO

1 – CONCRETO APARENTE, NIVELADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA.
2 – PISO CERÂMICO 30x30cm ASSENTE SOBRE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DE CIMENTO, CAL E AREIA, TRAÇO 1:0,5:5, E EMULSÃO ASFALTICA.
3 – PISO CERÂMICO 30x30cm ASSENTE SOBRE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DE CIMENTO, CAL E AREIA, TRAÇO 1:0,5:5, E EMULSÃO ASFALTICA.

FORRO

1 – LATEX PVA
2 – PINTURA MINERAL

OBSERVAÇÕES:

1 – HAVERÁ RODAPÉ EM TODOS OS AMBIENTES, EXCETO ONDE HOUVER AZULEJO DO PISO AO TETO.
2 – REVESTIMENTO LAJE DE FORRO: SERÁ APLICADA ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA PENEIRADA (SOBRE CHAPISCO 1:3) NO TRAÇO 1:2:9, ESPESSURA DE 15mm (DESEMPENO COM DESEMPENADEIRA DE MADEIRA).
3 – REVESTIMENTO EXTERNO: SERÁ APLICADA ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA PENEIRADA (SOBRE CHAPISCO 1:3) NO TRAÇO 1:2:9, ESPESSURA DE 20 A 25mm (DESEMPENO COM DESEMPENADEIRA DE MADEIRA) COM ADITIVO HIDROFUGANTE, ATÉ ALT. DE 0,50M, PINTADA COM LATEX ACRÍLICO EM DUAS DEMÃOS SOBRE SELADOR ACRÍLICO.
4 – RADIER COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGANTE.
5 – NO CASO DE FUNDAÇÃO EM SAPATA CORRIDA, O CONTRAPISO DEVERÁ SER EXECUTADO COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGANTE, SOBRE LASTRO DE BRITA.
6 – AS DIMENSÕES ENTRE AS ALVENARIAS ESTÃO COTADAS DESCONSIDERANDO O REVESTIMENTO.
7 – TODAS AS PAREDES SÃO ERGUIDAS COM BLOCOS CERÂMICOS DE 9x19x19cm. VERIFICAR PROJETO ESTRUTURAL.
8 – VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.

Revisões (discriminação)	Nº	Data	Rubrica

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano

CDHU

Rua Boa Vista, 170 CEP 01014-000. São Paulo. Tel.3248.2000. CGCMF 47.865.597/0001-09

PROJETO

UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO

CÓDIGO

T | G | 2 | 3 | A |–01

TÍTULO	ÁREA	FOLHA
ARQUITETURA	ARQ	01/08

ASSUNTO

PLANTA, CORTES e ELEVAÇÕES

ESCALA GRÁFICA	ESCALA NOMINAL	DATA
0 0,5 1,0 1,5(m)	1:50	JUN/2009

ASSINATURAS

proprietário	egc
aprovação do projeto – responsável técnico Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Est. de São Paulo	c.r.e.a. 20314/D pref. a.r.t.
obra – responsável técnico	c.r.e.a. pref. a.r.t.

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

CÓDIGO CDHU EMPREENDIMENTO

Programa	Região	Município	Terreno	Fase	Versão	Etapa do Projeto
						P E