


PLANTA DE FORRO
Escala: 1:75



CORTE AA

ILUMINAÇÃO	
Luminárias	
○	Luminária Redonda de Embutir 40cm
⊠	Spot Dirigível de Embutir
⊕	Embutido de Solo
▭	Luminária Retangular de Embutir
⊞	Refletor
⊞	Spot Dirigível de Embutir (4 Lamp.)
▭	Arandela
⊞	Luminária retangular de Sobrepor
⚡	Ponto para Projetor
⚡	Ponto para Projetor
●	Spot de sobrepor



Descrição: Luminária de Emergência Autônoma com uma Lâmpada de Led (Equivalente a Fluorescente PL compacta de 9Watts).



Luminária Redonda de Embutir 40cm
Local indicado: Banheiro, quarto, sala, comercial.
Quantidade de lâmpadas: 2 lâmpadas
Tipo de lâmpada: Halôgena palito
Potência da lâmpada:150w
Tamanho: 40x40x6,8cm
Comprimento:40cm
Largura:40cm
Altura: Halôgena palito
Material:Alumínio




Nome comercial: Embutido de solo
Uso: Externo
Área de aplicação: Parede
Material: Alumínio
Quantidade de lâmpadas: 1 lâmpada
Tipo de lâmpada: Halôgena
Potência da lâmpada: 50w
Altura: 8 cm
Largura: 9,5 cm
Formato: Redondo
Cor: Preto



Luminária Acrux Retangular 4 Lâmp. T5
Bivolt Branco
Quantidade de lâmpadas: 4 Lâmpadas
Tamanho: 63x56x7cm
Potência da lâmpada: 14W
Tipo de lâmpada: TUBULAR
Soquete: T5
Cor: BRANCO
Formato: RETANGULAR
Comprimento: 63cm
Largura: 56cm
Material: Chapa de aço tratada e pintada pó-epoxi



Spot de Sobrepor Thema Clean Redondo Alumínio Branco




Spot dirigível de Embutir
Cor: Branca
Lampada:Lâmpada dicrônica
Material: Aço
Nome comercial: Spot de embutir
Tipo: Dirigível



Formato: Retangular
Quantidade de lâmpadas: 2 lâmpadas
Tipo de lâmpada:Tubular
Potência da lâmpada: 40w
Soquete: T8
Cor: Branco
Tamanho:124,3x21x7,6cm
Comprimento: 124,3
Largura: 21cm
Altura: 7,6cm
Material: Alumínio com pintura eletrostática poliéster-pó




Nome comercial: Arandela
Uso: Interno
Área de aplicação: Parede
Material: Alumínio
Quantidade de lâmpadas: 2 lâmpadas
Tipo de lâmpada: fluorescente
Tamanho: 20x25 cm
Altura: 20 cm
Largura: 25 cm
Cor: Branca



Spot Dirigível de Embutir 4 Lâmpadas
Uso: Interno
Área de aplicação: Parede
Material: Alumínio
Quantidade de lâmpadas: 4 lâmpadas
Tipo de lâmpada: Halôgena
Tamanho:140x140mm
Cor: Branco



Nome comercial: Refletor
Uso: Externo
Área de aplicação: Parede
Material: Alumínio
Quantidade de lâmpadas:1 lâmpada
Tipo de lâmpada: Halôgena
Potência da lâmpada:150w
Soquete: Bipino
Tamanho:14x11 cm
Altura:14 cm
Largura:11 cm
Cor: Preto



Spot Dirigível de Embutir 3 Lâmpadas
Uso: Interno
Área de aplicação: Parede
Material: Alumínio
Quantidade de lâmpadas: 3 lâmpadas
Tipo de lâmpada: Halôgena
Tamanho:190x80mm
Cor: Branco

PREFEITURA DE ITAPETININGA

PROJETO: REFORMA AUDITÓRIO MUNICIPAL		5/6
LOCAL:	Praça dos Três Poderes, 1000 Jardim Marabá ITAPETININGA – SP	
TÍTULO:	PLANTA DE FORRO	
ESCALA:	INDICADA	
DATA:	14/04/2014	REVISÃO: 1