




CORTE AA




CORTE BB



CORTE CC



CORTE EE



CORTE DD



FORRAÇÃO TEXTIL
Austin Honey
(TABACOW ou equivalente)



FORRAÇÃO TEXTIL
Austin Sand 250
(TABACOW ou equivalente)

Forração Textil Austin ou equivalente
Construção: Tufting
Textura: Bouclê
Composição Superfície: 100% Polipropileno
Peso total: 1.500 g/m²
Altura Total (Base + Pelo): 5mm
Revestimento da Base: Dublado
Largura da peça: 3,00 m
Indicação ao uso: Tráfego Comercial Leve
Atributos: Aplicação de tratamento antimicrobiano (Antiácaro Ultra-Fresh DM-50 /Addiguard)
Inflamabilidade: Norma ASTM D 2859
Controle Estático: Permanente



PREFEITURA DE ITAPETININGA

PROJETO:	REFORMA AUDITÓRIO MUNICIPAL	4/6
LOCAL:	Praça dos Três Poderes, 1000 Jardim Marabá ITAPETININGA – SP	
TÍTULO:	CORTES	
ESCALA:	INDICADA	
DATA:	14/04/2014	REVISÃO: 1