



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Secretaria Municipal de Educação
ESTADO DE SÃO PAULO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: TROCA DO TELHADO DA QUADRA EMEIF PROF.^a LAURA CALAZANS LUZ MOURA
LOCAL: RUA ARGEMIRO VIEIRA DE MORAES, nº280 / VILA ORESTES - ITAPETININGA/SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

1-ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS:

1.1-TELA DE PROTEÇÃO CONTRA PÁSSAROS: Serão executados serviços de nidificação de pássaros com colocação e fornecimento de telas de aço bitola, fixadas por perfil L de ferro 1" x 1" x 1/8".

1.2 - REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS DE ESPORTES: Rede em tela para proteção do perímetro da quadra.

2-COBERTURA:

2.1 - TELHA DE AÇO GALVANIZADO AUTOPORTANTE SANDUÍCHE: Telha de aço galvanizado autportante (Grau B-260g de zinco/m²), perfil trapezoidal, bordas uniformes, permitindo encaixe com sobreposição exata e os canais devem ser retilíneos e paralelos às bordas longitudinais, isentas de manchas e partes amassadas a serem utilizadas de forma sanduíche com faces externas de telhas autoportantes e miolo de lã de rocha. Espessura total da telha com isolante = 30mm, acabamento natural

2.2 - CUMEEIRA PERFIL PARA TELHA AUTOPORTANTE: Cumeeira de aço galvanizado autportante acabamento natural.

2.3 - RETIRADAS DE TELHAS: Fornecimento de mão de obra para retirada de telhas existentes na quadra, as telhas retiradas que estiverem em bom estado serão **REAPROVEITADAS** e as mesmas serão retiradas pela equipe de manutenção da secretaria de educação.

2.4 - RETIRADA DE CUMIEIRA: Fornecimento de mão de obra para retirada da cumeeira existente na quadra.

3-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LUMINÁRIAS:

3.1 - ILUMINAÇÃO: Iluminação para Quadra, lâmpada a vapor metálica (1x250w) - 8 unidades.

4-PINTURA:

4.1.1 - PINTURA DE QUADRA: Pintura para Quadra (até 600m²).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Secretaria Municipal de Educação
_____*ESTADO DE SÃO PAULO*_____

5-SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

5.1.1 - CANTEIRO DE OBRAS: Canteiro de obras para armazenamento de equipamentos e ferramentas.

5.1.2 - ANDAIME: Torre de andaime para a mão de obra da instalação da cobertura. Só será autorizado o serviço após a comprovação da norma ABNT NBR 6494 pelos funcionários responsáveis pela execução.

6-LIMPEZA:

6.1.1 ~ 6.1.2- LIMPEZA e RETIRADA DE ENTULHO: Para a finalização da obra serão executados serviços de limpeza final da obra e de remoção de entulhos.

Itapetininga, 27 de Agosto de 2015.