

COLOCAR O BRASÃO DO MUNICÍPIO		SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO				
		BAIRRO = VILA OLHO D" AGUA RUAS DA MAJOR ANTONIO ARRUDA , TRECHO DA RUA PADRE INACIO DE ARAUJO E RUA JULIO ROLIM DE MOURA				
		CPOS BOLETIM 166 E DER DATA BASE 30/09/2015				
		EXTENSÃO- 1063,00 m AREA 9.481 m2 + EMBUCADURA 300,00 M2 =9781,00 M2 + 820,00 M2 TRECHO DA RUA P. INACIO SOMENTE RECAPE= 10601,00 M2				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
	1.0	CBUQ				
CPOS	54.03.23	IMPRIMAÇÃO LIGANTE RR	M2	10.601,00	2,72	28.834,72
PMI	ATUALIZADO	CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ FAIXA "C" COM 4,0 CM COMPACTADO	M3	424,04	723,00	306.580,92
	3.0	SARJETAS				
CPOS	540616	SARJETA MOLDADA EM LOCO TIPO PMSP FCK 20 MPA ESP -10 CM	M2	640,00	42,71	27.334,40
	4.0	BASE DE BGTC COM 2% DE CIMENTO C/ 20 CM				
CPOS	030606	DESMONTE DE PAVIMENTO DE LAJOTA INCLUINDO CARREGAMENTO E TRANSPORTE	M2	9.781,00	12,47	121.969,07
CPOS	540140	Abertura de caixa até 25 cm incluindo escavação, compactação transporte e preparo do sub leito	M2	9.781,00	10,76	105.243,56
DER	24.04.04.02.99	BGTC C/ 2% DE CIMENTO INCLUIDO MISTURA TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO COM 20 CM	M3	1.956,20	194,30	380.089,66
DER	23.05.02.99	IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE CO CM30	M2	9.781,00	4,79	46.850,99
		Itapetininga, 01 de abril de 2016				1.016.903,32
TOTAL GERAL						

Marcos Ferraresi
Marcos Ferraresi
Departamento de Engenharia
Secretaria de Obras
CREA 5069240217