



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade **Pregão Presencial nº. 122/2016 - Processo nº. 159/2016**, objetivando a **AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS EM ALGUMAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)** realizado conforme ata de sessão pública, datada de 29 de julho de 2016, com a presença do pregoeiro oficial e da equipe de apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, **HOMOLOGO** todo o procedimento realizado que **ADJUDICOU** o objeto licitado ao proponente:

1) GRUPO STRATEGIA COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS EIRELI ME CNPJ: 03.082.306/0001-22

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Valor Total Estimado
1	1	SV	TOLDO - MEDIDAS APROXIMADAS 3,35M X 1,5M - ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA AUTOMOTIVA NA COR ESCOLHIDA PELO CONTRATANTE. REVESTIMENTO EM LONA DE PVC - RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 235 KGF, RESISTÊNCIA AO RASGO 35 KGF, RESISTÊNCIA ADESIVA 10 KGF, TEMPERATURA DE TRABALHO -30 A +70 GRAUS CENTIGRADOS, TRATAMENTO ANTI-CHAMAS E ANTI-MOFO, TRATAMENTO UVA E UVB, 100% IMPERMEÁVEL, NA COR ESCOLHIDA PELO CONTRATANTE.	R\$ 584,00
2	1	SV	TOLDO - MEDIDAS APROXIMADAS 2,45M X 1M - ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA AUTOMOTIVA NA COR ESCOLHIDA PELO CONTRATANTE. REVESTIMENTO EM LONA DE PVC - RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 235 KGF, RESISTÊNCIA AO RASGO 35 KGF, RESISTÊNCIA ADESIVA 10 KGF, TEMPERATURA DE TRABALHO -30 A +70 GRAUS CENTIGRADOS, TRATAMENTO ANTI-CHAMAS E ANTI-MOFO, TRATAMENTO UVA E UVB, 100% IMPERMEÁVEL, NA COR ESCOLHIDA PELO CONTRATANTE.	R\$ 410,00
3	1	SV	TOLDO - MEDIDAS APROXIMADAS 2,1M X 1M - ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA AUTOMOTIVA NA COR ESCOLHIDA PELO CONTRATANTE. REVESTIMENTO EM LONA DE PVC - RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 235 KGF, RESISTÊNCIA AO RASGO 35 KGF, RESISTÊNCIA ADESIVA 10 KGF, TEMPERATURA DE TRABALHO -30 A +70 GRAUS CENTIGRADOS, TRATAMENTO ANTI-CHAMAS E ANTI-MOFO, TRATAMENTO UVA E UVB, 100% IMPERMEÁVEL, NA COR ESCOLHIDA PELO CONTRATANTE.	R\$ 295,00
4	1	SV	TOLDO - MEDIDAS APROXIMADAS 1,3M X 1M - ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA AUTOMOTIVA NA COR ESCOLHIDA PELO CONTRATANTE. REVESTIMENTO EM LONA DE PVC - RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 235 KGF, RESISTÊNCIA AO RASGO 35 KGF, RESISTÊNCIA ADESIVA 10 KGF, TEMPERATURA DE TRABALHO -30 A +70 GRAUS CENTIGRADOS, TRATAMENTO ANTI-CHAMAS E ANTI-MOFO, TRATAMENTO UVA E UVB, 100% IMPERMEÁVEL, NA COR ESCOLHIDA PELO CONTRATANTE.	R\$ 293,75
5	8	SV	TOLDO - MEDIDAS APROXIMADAS 3M X 1,2M - ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA AUTOMOTIVA NA COR ESCOLHIDA PELO CONTRATANTE. REVESTIMENTO EM LONA DE PVC - RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 235 KGF, RESISTÊNCIA AO RASGO 35 KGF, RESISTÊNCIA ADESIVA 10 KGF, TEMPERATURA DE TRABALHO -30 A +70 GRAUS CENTIGRADOS, TRATAMENTO ANTI-CHAMAS E ANTI-MOFO, TRATAMENTO UVA E UVB, 100% IMPERMEÁVEL, NA COR ESCOLHIDA PELO CONTRATANTE.	Valor unitário R\$ 650,00 Valor global do item R\$ 5.200,00
6	1	SV	TOLDO - MEDIDAS APROXIMADAS 2,25M X 1,2M - ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA AUTOMOTIVA NA COR ESCOLHIDA PELO CONTRATANTE. REVESTIMENTO EM LONA DE PVC - RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 235 KGF, RESISTÊNCIA AO RASGO 35 KGF, RESISTÊNCIA ADESIVA 10 KGF, TEMPERATURA DE TRABALHO -30 A +70 GRAUS CENTIGRADOS, TRATAMENTO ANTI-CHAMAS E ANTI-MOFO, TRATAMENTO UVA E UVB, 100% IMPERMEÁVEL, NA COR ESCOLHIDA PELO CONTRATANTE.	R\$ 500,00
7	1	SV	TOLDO - MEDIDAS APROXIMADAS 3M X 3M - ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA AUTOMOTIVA NA COR ESCOLHIDA PELO CONTRATANTE. REVESTIMENTO EM LONA DE PVC - RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 235 KGF, RESISTÊNCIA AO RASGO 35 KGF, RESISTÊNCIA ADESIVA 10 KGF, TEMPERATURA DE TRABALHO -30 A +70 GRAUS CENTIGRADOS, TRATAMENTO ANTI-CHAMAS E ANTI-MOFO, TRATAMENTO UVA E UVB, 100% IMPERMEÁVEL, NA COR ESCOLHIDA PELO CONTRATANTE.	R\$ 1.553,40
8	1	SV	TOLDO - MEDIDAS APROXIMADAS 15M X 3M - ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA AUTOMOTIVA NA COR ESCOLHIDA PELO CONTRATANTE. REVESTIMENTO EM LONA DE PVC - RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 235 KGF,	R\$ 7.740,00



			RESISTÊNCIA AO RASGO 35 KGF, RESISTÊNCIA ADESIVA 10 KGF, TEMPERATURA DE TRABALHO -30 A +70 GRAUS CENTIGRADOS, TRATAMENTO ANTI-CHAMAS E ANTI-MOFO, TRATAMENTO UVA E UVB, 100% IMPERMEÁVEL, NA COR ESCOLHIDA PELO CONTRATANTE.	
9	1	SV	TOLDO - MEDIDAS APROXIMADAS 8,3M X 3M - ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA AUTOMOTIVA NA COR ESCOLHIDA PELO CONTRATANTE. REVESTIMENTO EM LONA DE PVC - RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 235 KGF, RESISTÊNCIA AO RASGO 35 KGF, RESISTÊNCIA ADESIVA 10 KGF, TEMPERATURA DE TRABALHO -30 A +70 GRAUS CENTIGRADOS, TRATAMENTO ANTI-CHAMAS E ANTI-MOFO, TRATAMENTO UVA E UVB, 100% IMPERMEÁVEL, NA COR ESCOLHIDA PELO CONTRATANTE.	R\$ 4.020,00
10	1	SV	TOLDO - MEDIDAS APROXIMADAS 10,5M X 2,8M - ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA AUTOMOTIVA NA COR ESCOLHIDA PELO CONTRATANTE. REVESTIMENTO EM LONA DE PVC - RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 235 KGF, RESISTÊNCIA AO RASGO 35 KGF, RESISTÊNCIA ADESIVA 10 KGF, TEMPERATURA DE TRABALHO -30 A +70 GRAUS CENTIGRADOS, TRATAMENTO ANTI-CHAMAS E ANTI-MOFO, TRATAMENTO UVA E UVB, 100% IMPERMEÁVEL, NA COR ESCOLHIDA PELO CONTRATANTE.	R\$ 5.035,00
11	1	SV	TOLDO - MEDIDAS APROXIMADAS 4M X 3M - ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA AUTOMOTIVA NA COR ESCOLHIDA PELO CONTRATANTE. REVESTIMENTO EM LONA DE PVC - RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 235 KGF, RESISTÊNCIA AO RASGO 35 KGF, RESISTÊNCIA ADESIVA 10 KGF, TEMPERATURA DE TRABALHO -30 A +70 GRAUS CENTIGRADOS, TRATAMENTO ANTI-CHAMAS E ANTI-MOFO, TRATAMENTO UVA E UVB, 100% IMPERMEÁVEL, NA COR ESCOLHIDA PELO CONTRATANTE.	R\$ 2.050,00
12	1	SV	TOLDO - MEDIDAS APROXIMADAS 6M X 2,4M - ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA AUTOMOTIVA NA COR ESCOLHIDA PELO CONTRATANTE. REVESTIMENTO EM LONA DE PVC - RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 235 KGF, RESISTÊNCIA AO RASGO 35 KGF, RESISTÊNCIA ADESIVA 10 KGF, TEMPERATURA DE TRABALHO -30 A +70 GRAUS CENTIGRADOS, TRATAMENTO ANTI-CHAMAS E ANTI-MOFO, TRATAMENTO UVA E UVB, 100% IMPERMEÁVEL, NA COR ESCOLHIDA PELO CONTRATANTE.	R\$ 2.440,00
13	1	SV	TOLDO TIPO TÚNEL - MEDIDAS APROXIMADAS 2,4M X 21M - ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA AUTOMOTIVA NA COR ESCOLHIDA PELO CONTRATANTE. REVESTIMENTO EM LONA DE PVC - RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 235 KGF, RESISTÊNCIA AO RASGO 35 KGF, RESISTÊNCIA ADESIVA 10 KGF, TEMPERATURA DE TRABALHO -30 A +70 GRAUS CENTIGRADOS, TRATAMENTO ANTI-CHAMAS E ANTI-MOFO, TRATAMENTO UVA E UVB, 100% IMPERMEÁVEL, NA COR ESCOLHIDA PELO CONTRATANTE.	R\$ 8.500,00
TOTAL:				R\$ 38.621,15

O valor total do Pregão Presencial nº 122/2016 é de R\$ 38.621,15 (Trinta e oito mil seiscentos e vinte e um reais e quinze centavos).

Proceda-se a seguir, às providências complementares como comunicado e ou publicação e empenhamento, para os efeitos legais.

Itapetininga, 29 de julho de 2016.

Cláudio Cesar Bassi
Secretário de Administração e Finanças
Decreto 999, 14/01/13